

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻŁOTYM POTOKU PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE - REMONT		
1	Element	PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE - REMONT		
1.1	KNRW 401/1202/9	Zmycie i zeskrabanie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	224,55
1.2	KNNRW 3/1003/ 1 ZKNR C 2/101/8	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z zagruntowaniem	m2	224,55
1.3	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	224,55
1.4	KNR 33/21/1 (1)	Ochrona narożników wypukłych	mb	20,00
1.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 0,20 mm	m2	84,20
1.6	KNRW 401/1202/9	Zmycie i zeskrabanie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	123,68
1.7	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	123,68
1.8	KNNRW 3/1003/ 1 ZKNR C 2/101/8	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z zagruntowaniem	m2	123,68
1.9	KNRW 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, ręcznie - Rozbiórka posadzki cementowej gr.5cm	m3	4,21
1.10	KNR 1901/116/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	4,21
1.11	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km	m3	4,21
1.12	KNR 401/108/16	Dodatek za każdy następny 1 km odwozu gruzu Krotność=9	m3	4,21
1.13	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3	4,21
1.14	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	84,20
1.15	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność=2,5	m2	84,20
1.16	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa folia gr.0,5mm	m2	84,20
1.17	KNRW 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	84,20
1.18	KNRW 202/608/3	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian twardy EPS 200-036 (podłoga) gr.5cm	m2	84,20
1.19	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm - zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72	m2	84,20
1.20	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność=-4	m2	84,20
1.21	KNRW 202/1123/2 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny - Wykładzina jednowarstwowa homogeniczna, winylowa Tarkett iQ OPTIMA w rolce, gr.2mm	m2	84,20
1.22	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	84,20

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻŁOTYM POTOKU
PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE - REMONT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNRW 202/1124/6	Posadzki - listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile	m	50,80
1.24	KNRW 401/438/3	Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z łat i rygli	m2	17,72
1.25	KNRW 202/2003/2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 ocieplona wełną mineralną gr.7cm	m2	17,72
1.26	KNNR 3/702/4	Demontaż z rozebranej ścianki drzwi z ościeżnicą i ponowne ich zamontowanie w nowej ściance gipsowo-kartonowej jw.	m2	1,80
1.27	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe w okleinie HPL	m2	1,80
1.28	KNRW 202/1020/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe w okleinie HPL	m2	1,80
1.29	KNRW 202/1038/1 (1)	Montaż rolet okiennych - analogia 18 szt	m2	26,21
1.30	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	150,00
1.31	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ²	m	150,00
1.32	KNNR 5/308/7	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm ² wodoszczelne	szt	70,00
1.33	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe natynkowe LED 60/60	kpl	15,00
1.34	KNNR 4/432/2 (1)	Aparaty grzewczo-wentylacyjne - analogia montaż klimatyzatora o mocy 3,5kW	szt	3,00
1.35	KNR 1901/116/5	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,19
1.36	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km	m3	2,19
1.37	KNR 401/108/16	Dodatek za każdy następny 1 km odwozu gruzu Krotność=9	m3	2,19
1.38	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3	2,19

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻŁOTYM POTOKU PRACOWNIA JĘZYKOWA - MALOWANIE		
1	Element	PRACOWNIA JĘZYKOWA - MALOWNIE		
1.1	KNRW 401/1202/9	Zmycie i zeskrabanie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m ²	m ²	123,68
1.2	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	123,68
1.3	KNNRW 3/1003/ 1 ZKNR C 2/101/8	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z zagruntowaniem	m ²	123,68
1.4	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią 0,20 mm	m ²	84,20