

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**im. Władysława Szafera  
w Złotym Potoku  
Złoty Potok, ul. Kościuszki 7  
42-253 Janów**Pytania i odpowiedzi z dnia 09.03.2022 r.**

dot. postępowania przetargowego na „Termomodernizację budynku internatu – docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego internatu Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.03.2022 r. wpłynęło następujące pytanie, dotyczące przedmiotowego postępowania:

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze ujęto nadmurowanie kominów o 20 cm, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wysokość kominów powinna wynosić 60 cm od powierzchni dachu do otworu wentylacyjnego. Obecnie wysokość kominów wynosi 30 cm, po wykonaniu ocieplenia wysokość kominów do otworów wentylacyjnych będzie wynosić 15 cm, Proszę o potwierdzenie czy w pozycjach dotyczących murowania kominów należy przyjąć do wyceny nadmurowanie 28 szt. kominów o 0,65 cm każdy a co za tym idzie w pozycjach dotyczących docieplenia kominów zwiększenie ilości docieplenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Tak. Proszę przyjąć zwiększenie ilości docieplenia i nadmurowanie kominów o 65 cm.

**Pytanie nr 2.**

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu kominków wentylacyjnych do styropapy (według normy 1szt/ 40 m2 powierzchni dachu)  
Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić w/w zakres

**Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Tak. Należy wycenić w/w zakres.

**Pytanie 3.**

Czy w związku z demontażem i ponownym montażem instalacji odgromowej w zakres zadania wchodzi pomiar instalacji wraz z protokołami odbioru  
Po wizji lokalnej i ocenie stanu instalacji stwierdzamy zły stan złączy oraz części mocowań, przewidujemy konieczność ich wymiany na poziomie około 20%. Proszę o potwierdzenie czy przyjąć w ofercie wymianę złączy i części uszkodzonych uchwyty betonowych oraz nowych uchwyty na nowo wymurowanych i docieplonych kominach.

**Odpowiedź na pytanie nr 3.**

Tak. Proszę przyjąć w ofercie wymianę złączy i części uszkodzonych uchwyty betonowych oraz nowych uchwyty na nowo wymurowanych i docieplonych kominach na poziomie około 20%. Wymieniamy te najbardziej uszkodzone.

W zakres wchodzi pomiar instalacji odgromowej wraz z protokołem z pomiarów.

**Pytanie 4.**

W przedmiarze brak kosztów związanych z wykonaniem czyszczenia przewodów kominowych oraz odbiorem kominiarskim.  
Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić w/w zakres

**Odpowiedź na pytanie nr 4.**

Tak. Proszę wycenić w/w zakres.

**Pytanie 5.**

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej obłożenia płytą OSB nowo wymurowanych murów ogniowych.  
Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić w/w zakres

**Odpowiedź na pytanie nr 5.**

Tak. Proszę wycenić w/w zakres.

**Pytanie 6.**

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej docieplenia nowo wymurowanych murów ogniowych od strony dachu oraz od zewnątrz z dopasowaniem kolorystyki. Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić w/w zakres

**Odpowiedź na pytanie nr 6.**

Tak. Proszę wycenić w/w zakres.

**Pytanie 7.**

Zamawiający wymaga zastosowania papy o parametrach które spełnia jedynie papa firmy ICOPAL, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie papy innego producenta której tylko w papie wierzchniego krycia występuje jeden słabszy parametr tj. maksymalna siła rozciągająca w poprzek:

ICOPAL 750 N/50 mm

Zamienny producent 900 +/-200 N/50 mm

**Odpowiedź na pytanie nr 7.**

Zamawiający wymaga zastosowanie papy o parametrach nie gorszych niż zawarte w SWZ.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół im. Władysława Szafera  
w Złotym Potoku

*fwójcił*  
mgr Beata Wójcik